สรุปประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี

ประเภทงานชลประทาน โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง (คลองโตรม)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ลำคลองโตรม หมู่ที่ ๔ บ้านสะพานไทร ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปประมาณการตามแบบ : รายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
๑	งานชลประทาน	๓๗๓,๑๗๐.๔๐	๑.๓๓๕๗	๔๙๘,๔๔๓.๗๐	Factor F (พื้นที่ปกติ)	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	๕%
					- เงินประกันผลงานหัก	๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗%
					Factor F ชลประทาน๑.๓๓๕๗	
					ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๔๙๘,๔๔๓.๗๐		
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง			**๔๙๘,๔๐๐.๐๐**		
	ตัวอักษร	**(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)**				

ผู้ประมาณราคา .....

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ .....

(นายอดิศักดิ์ ฉิมดี)

รองปลัด อบต.ชัยบุรี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ .....

(นายทวีศักดิ์ ทองพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี

เห็นชอบ .....

(นายเชาวลิต ทวีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้างประเภทชลประทาน

รายการ ประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง (คลองโตรม)

ปริมาณงาน :**ทำการทิ้งหินเรียงหินใหญ่คละ ขนาด 40 ซม - 60 ซม. ลึกลาดเอียง 9.00 ม. ยาว 35.00 ม. กว้าง 1.50 ม.และ 4.00 ม. หรือปริมาณหินไม่น้อยกว่า 780 ลบ.ม.**

สถานที่ก่อสร้าง : ตลิ่งลำคลองโตรม หมู่ที่ 4 บ้านสะพานไทร ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

คำนวนราคาก่อสร้าง : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี

ราคากลาง : อ้างถึงจากพานิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2563 และวัสดุจากแหล่งในท้องถิ่น

ราคาน้ำมัน : ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคา 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร * Factor F ปกติ ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 *** ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน***

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสัสดุ- ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	ราคาต้นทุน				
1	**งานถางป่า**									
	1.1 งานถากถางและล้มต้นไม้	175.00	ตร.ม.	0.00	2.48	2.48	434.00	1.3357	579.69	
	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน ข้อ 1 เป็นเงิน								**579.69**	
2	**งานป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง**									
	2.1 ค่าขุดแต่งดินด้วยเครื่องจักร	180.00	ลบ.ม.	0.00	17.42	17.42	3,135.60	1.3357	4,188.22	
	2.2 งานหินทิ้งหินเรียง หินใหญ่คละ ขนาด 40 - 60 ซม.	780.00	ลบ.ม.	431.23	38.13	469.36	366,100.80	1.3357	489,000.84	(1,222ตัน)
	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน ข้อ 2 เป็นเงิน								**493,189.06**	
3	**งานป้ายประชาสัมพันธ์**									
	3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวร	1.00	ป้าย	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1.3357	4,007.10	
	3.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชั่วคราว	1.00	ป้าย	500.00	0.00	500.00	500.00	1.3357	667.85	
	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน ข้อ 4 เป็นเงิน								**4,674.95**	
รวมค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้อ 1 - ข้อ 3 เป็นเงิน							373,170.40	1.3357	**498,443.70**	
งบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเงินสุทธิ				**(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)**					**498,400.00**	

ผู้ประมาณราคา ตรวจ/เห็นชอบ เห็นชอบ อนุมัติ

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ) (นายอดิศักดิ์ ฉิมดี) (นายทวีศักดิ์ ทองพันธ์) (นายเชาวลิต ทวีแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รองปลัด อบต. ปลัด อบต.ชัยบุรี นายก อบต.ชัยบุรี